



Informe de Resultados

Resultados obtenidos de ejecutar el módulo RBD, donde se obtiene la fiabilidad y disponibilidad de los equipos

Componente	MTBF	MTTR	Confiabilidad	Disponibilidad
Motor MTU estribor	4274.6	38.24	0.9674	0.99135
Caja de reductora ZF 1	4310.16	32.98	0.96767	0.99251
Water Jets Hamilton 1	3862.94	28.91	0.96395	0.99263
Motor MTU Diesel babor	4274.6	38.24	0.9674	0.99135
Caja de reductora ZF 2	4310.16	32.98	0.96767	0.99251
Water Jets Hamilton 2	3862.94	28.91	0.96395	0.99263

Gráfica de fiabilidad del sistema analizado en el módulo RBD

